

Nº OPERAÇÃO 1052619-25	Nº SICONV 031895	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DENTRO DO	MUNICÍPIO / UF TOCANTINS/MG	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO									113.092,97	
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									113.092,97	
1.1. Serviços de Recuperação Prévia									4.623,31	
1.1.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	129,75	15,65	BDI 1	19,85	2.575,54	RA
1.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	164,00	0,88	BDI 1	1,12	183,68	RA
1.1.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	1,03	1.341,26	BDI 1	1.701,39	1.752,43	RA
1.1.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	34,25	2,57	BDI 1	3,26	111,66	RA
1.2. Drenagem									-	13.911,02
1.2.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	318,33	34,45	BDI 1	43,70	13.911,02	RA
1.3. Obras Viárias									-	87.568,61
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	1.313,83	1,41	BDI 1	1,79	2.351,76	RA
1.3.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1.313,83	2,57	BDI 1	3,26	4.283,09	RA
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3.586,76	0,63	BDI 1	0,80	2.869,41	RA
1.3.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	39,42	1.547,09	BDI 1	1.962,48	77.360,96	RA
1.3.5.	Composição	005	ALTEAMENTO E CONFORMAÇÃO DOS TAMPÕES DOS POÇOS DE VISTA E GRELHAS DAS BOCAS DE LOBO COM A VIA RECAPEADA	UN	4,00	58,90	BDI 1	74,71	298,84	RA
1.3.6.	Composição	004	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ENTERRADO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	7,50	42,52	BDI 1	53,94	404,55	RA
1.4. Sinalização									-	6.990,03
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	49,73	3,79	BDI 1	4,81	239,20	RA
1.4.2.	Composição	001	CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO	UN	10,00	354,02	BDI 1	449,07	4.490,70	RA
1.4.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	7,00	158,40	BDI 1	200,93	1.406,51	RA
1.4.4.	Composição	002	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	M2	0,60	1.121,56	BDI 1	1.422,70	853,62	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TOCANTINS/MG

Local

sábado, 1 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCAS FARIA HALFELD CLARK

CREA/CAU: MG-286.584/D

ART/RRR: MG20220983659