



Usuário: HILDEBRANDO HALFELD CLARK

CPF: 621.242.346-68

Sair do Sistema

30/05/2022 14:05 - v.3.9.3-b5249857

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 921686/2021

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.128.223/0001-02 - MUNICIPIO DE TOCANTINS

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF

VOLTAR

## Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$ 2.739,96	
1.1	SINAPI - 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4,50	M2	R\$ 480,00	R\$ 480,00	26,85 %	R\$ 608,88	R\$ 2.739,96	
2	—	<b>OBRAS VIÁRIAS</b>							R\$ 209.228,95	

Total: R\$ 338.513,83

Valor não utilizado (QCI): R\$ 0,00











Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.1		SINAPI - 90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	12,36	M3	R\$ 5,97	R\$ 5,97	26,85 %	R\$ 7,57	R\$ 93,57	<a href="#">🔍</a>
5.2		SINAPI - 101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	10,56	M2	R\$ 4,57	R\$ 4,57	26,85 %	R\$ 5,80	R\$ 61,26	<a href="#">🔍</a>
5.3		SINAPI - 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,54	M3	R\$ 317,30	R\$ 317,30	26,85 %	R\$ 402,50	R\$ 217,35	<a href="#">🔍</a>
5.4		SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	8,37	M3	R\$ 24,67	R\$ 24,67	26,85 %	R\$ 31,29	R\$ 261,90	<a href="#">🔍</a>

<b>Total:</b>	<b>R\$ 338.513,83</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>	<b>R\$ 0,00</b>	



Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.1	SINAPI - 96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	1,74	M3	R\$ 92,33	R\$ 92,33	26,85 %	R\$ 117,12	R\$ 203,79	
7.2	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	4,35	M2	R\$ 25,52	R\$ 25,52	26,85 %	R\$ 32,37	R\$ 140,82	
7.3	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	38,42	KG	R\$ 17,48	R\$ 17,48	26,85 %	R\$ 22,17	R\$ 851,77	
7.4	SINAPI - 96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	111,71	KG	R\$ 11,82	R\$ 11,82	26,85 %	R\$ 14,99	R\$ 1.674,52	
7.5	SINAPI - 96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	27,55	M2	R\$ 146,83	R\$ 146,83	26,85 %	R\$ 186,25	R\$ 5.131,19	
7.6	Composição - 006	CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	1,74	M3	R\$ 544,76	R\$ 544,76	26,85 %	R\$ 691,03	R\$ 1.202,40	
Total:									R\$ 338.513,83	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

