



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Endereço: AV. PADRE MACÁRIO, 129 CENTRO 36.512-000, 129

CENTRO, TOCANTINS - MG

CNPJ: 18.128.223/0001-02

Telefone: (32) 3574-1319

E-mail: prefeitura@tocantins.mg.gov.br

Exercício: 2023

Página(s): 1/1

### Processo nº 015/2023

#### Pregão Presencial nº 010/2023

**Objeto:** Aquisição de CAÇAMBA BASCULANTE 12M<sup>3</sup>, para Caminhão Mercedes-Benz modelo 2730K, adquirido em processo anterior e já incorporado a frota da Prefeitura Municipal de Tocantins-MG.

#### Adjudicação

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tocantins, Estado de Minas Gerais, designada pelo Portaria 027/2023, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Com fundamento no art. 3º, inciso XXII da Lei nº 10.520/02, e conforme o que consta do Processo nº 015/2023, Pregão Presencial nº 010/2023, tipo menor preço, cujo objeto é a aquisição de CAÇAMBA BASCULANTE 12 M<sup>3</sup>, para caminhão Mercedes-Benz modelo 2730 K, adjudicar o objeto licitado em favor da seguinte empresa : WD COM DE VEICULOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOSSERVICOS DE MAO DE OBRA ESP PARA MANUTENCAO EIREL, segundo mapa de apuração.

**Fornecedor:** WD COM DE VEICULOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOSSERVICOS DE MAO DE OBRA ESP PARA MANUTENCAO EIREL

**Total lotes de itens e serviços R\$ 83.000,00**

**Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE 12M<sup>3</sup>, EM CAMINHÃO MERCEDES BENS- MODELO 2730K. CHASSI - Estrutura Longarinas perfil "U" aço 8 mm interligadas por travessas perfil "U". Fixação Através de placas rígidas na traseira e consoles flexíveis**

Número	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Marca
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE 12M <sup>3</sup> , EM CAMINHÃO MERCEDES BENS- MODELO 2730K. CHASSI - Estrutura Longarinas perfil "U" aço 8 mm interligadas por travessas perfil "U". Fixação Através de placas rígidas na traseira e consoles flexíveis na dianteira. - Caixa de Carga: Geometria retangular com cantos poligonais em chapa vincada, aço estrutural de alta resistência ao desgaste USI SAC 350, costelas externas de grande espaçamento 150 mm. Laterais /Frontal 4mm - Fundo 6mm - Tampa Traseira 4 mm. Travamento através de mecanismo interligado ao sistema de basculamento. Articulação da Caçamba: Eixo em aço laminado de 3", articulados em buchas de aço. Lubrificação através de engraxadeira - Sistema hidráulico: Ação indireta: Basculamento indireto através da ação do cilindro na estrutura de articulação que interliga a caixa de carga ao chassis. Dois cilindros hidráulicos de 7". Acionamento: Bomba hidráulica; tomada de força acoplada; reservatório de óleo com visor de nível; mangueiras hidráulicas; acionamento pneumático na cabine do veículo; pressão de trabalho de 140 bar.	Unid	1,0000	83.000,000	83.000,00	-

**Total Lote: R\$ 83.000,00**

**TOCANTINS, 08 de Fevereiro de 2023.**

**ÉRICA MENDES BARBOSA SECHI  
chefe div. fiscalização**