



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073860-74	Nº SICONV 024012/2020	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NAS VIAS URBANAS DO	MUNICÍPIO / UF TOCANTINS/MG	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NAS VIAS URBANAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL NOVO HORIZONTE,									389.138,92	
1.			CALÇAMENTO EM BLOQUETE					-	389.138,92	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.461,31	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	400,00	BDI 1	507,40	1.461,31	RA
1.2.			OBRAS VIÁRIAS					-	378.317,07	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.312,78	1,59	BDI 1	2,02	8.711,82	RA
1.2.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4.312,78	67,56	BDI 1	85,70	369.605,25	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	9.360,54	
1.3.1.	Composição	001	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	M2	3,00	935,91	BDI 1	1.187,20	3.561,60	RA
1.3.2.	Composição	002	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO	Unid.	10,00	327,35	BDI 1	415,24	4.152,40	RA
1.3.3.	Composição	003	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	Unid.	10,00	50,60	BDI 1	64,19	641,90	RA
1.3.4.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00	132,00	BDI 1	167,44	1.004,64	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TOCANTINS/MG

Local

quinta-feira, 7 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCAS FARIA HALFELD CLARK

CREA/CAU: MG-286.584/D

ART/RRT: MG20210325606